



**PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ**

www.probezo.ru

Качественные слаботочные системы
Видеонаблюдение, СКУД, Домофония
Установка, продажа, обслуживание

г.Екатеринбург,
пер. Автоматики 1, оф. 224



Грамотный подбор
оборудования



Квалифицированные
инженеры-монтажники

1000

Объектов по Свердловской области
успешно выполнено

Приложение №1 к договору подряда от 07.06.2024г.

Ценовой сегмент: оптимальное техническое решение

Описание задачи:

Установить 3 видеокамеры, согласно схеме составленной с Заказчиком. Камеры расположить на стенах помещений. Кабельные трассы прокладываем открытым способом по стенам. Видеорегистратор установить на стене возле щита 220. Электропитание системы подключить в шкаф из щита 220 через отдельный автомат, установить отдельную розетку. Организовать трансляцию этих камер на регистратор в главном офисе и просмотр двух систем с телевизора.

Заказчик:

информация скрыта

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель Гущин Алексей Евгеньевич,
ИНН 660403718751, ОГРН 319665800257061 тел.+7(909)0139249

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена, руб.	Сумма, руб.
Раздел 1. Оборудование и материалы					
1	Сетевой 4-х каналный видеорегистратор SVN-4125 v2.0: - поддержка IP-видеокамер разрешением до 8 Мрiх; - Российский облачный сервис – стабильность работы и плавность картинки; - запись архива на жёсткий диск объемом до 10 ТБ; - поддержка кодеков сжатия H.264/H.265 для экономии места на HDD;	1	шт.	11800,00	11800,00

2	Видеокамера ST-SK2501 TOWN , цветная IP,Разрешение:2,1 Мр (1920*1080), с ИК подсветкой,4 приватные зоны,детектор движения, Цилиндрическая, Фокусное расстояние: 2,8mm (Гор.100°/Верт. 53°/Диэг.114°), Сенсор: 1/3" Progressive scan CMOS, Дальность ИК подсветки: до 30 м, Светочувствительность (мин. освещенность): 0,04 Lux (цвет) / 0 Lux (ч/б с IR), Кодек сжатия: S+265/H.265/H.264, Кодек сжатия аудио: G.711A/G.711U (8Kbps), Аудио вход/выход: Встроенный микрофон/-, PoE: 802.3af (вариант А/В), ИК-фильтр: Механический, Функции улучшения изображения: BLC,DWDR,HLC,AGC,3D-DNR,AWB,MWB,Антитуман, Smart IR: есть, нет, Кол-во кадров в секунду: PAL - 25 к/с NTSC - 30 к/с, Регулировка кронштейна: 3D-Ось, Рабочая температура: -50...+60°С, Степень защищенности/вандалостойкость: IP67 / -, Материал корпуса: МЕТАЛЛ+ПЛАСТИК	3	шт.	3073,00	9219,00
3	1 ТБ Жесткий диск WD Purple	1	шт.	7799,00	7799,00
4	ST-S45POE (2M/65W/A), Switch POE 4-х портовый	1	шт.	4250,00	4250,00
5	Коннектор RJ45	10	шт.	10,00	100,00
6	Монтажная коробка HEGEL 100x100x50мм	3	шт.	165,00	495,00
7	Внешний UTP 4*2*0.48 Медь Черный	90	м.	46,00	4140,00
8	Трос стальной DIN 3055 2 мм	10	м.	10,00	100,00
9	Зажим для стальных канатов DIN 741 3мм	2	шт.	5,00	10,00
10	Узел крепления УК-ОК-01 (УК-Н мини)	2	шт.	45,00	90,00
11	Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5	3	м.	94,00	282,00
12	Талреп DIN 1480 М6 (крюк кольцо)	1	шт.	40,00	40,00
13	Лента монтажная 20x0.7мм	1	шт.	45,00	45,00
14	Скрепа для монтажной ленты с зубьями, С304	1	шт.	15,00	15,00
15	Выключатель автоматический 6А	1	шт.	190,00	190,00
16	Кабель соединительный DEXP HDMI - HDMI, 10 м	1	шт.	1750,00	1750,00
17	Транспортные расходы	1	дн.	600,00	600,00
18	Расходные и крепежные материалы	1	компл.	780,00	780,00
Итого по разделу 1. Оборудование и материалы					41705,00
Раздел 2. Монтажные и пусконаладочные работы					
19	Монтаж видеокамеры с подключением разъемов (в цехе)	2	шт.	1500,00	3000,00
20	Монтаж видеокамеры с подключением разъемов (под навесом)	1	шт.	2000,00	2000,00
21	Сборка, подключение и настройка видеорежистратора	1	шт.	3000,00	3000,00

22	Работа по прокладке кабельной трассы	1	компл.	6500,00	6500,00
23	Настройка IP камеры	3	шт.	350,00	1050,00
24	Пуско-наладочные работы по добавлению камер на регистратор в главном офисе	1	шт.	3500,00	3500,00
25	Бурение/сверление отверстия при проходе через стену/перекрытие	1	шт.	250,00	250,00
26	Подвод электропитания 220В (включая монтаж розетки, подключение к точке электропитания, установку автомата)	1	шт.	1800,00	1800,00

Итого по разделу 2. Монтажные и пусконаладочные работы **21100,00**

ВСЕГО по смете БЕЗ СКИДКИ 62805,00

Размер индивидуальной СКИДКИ % 5%

ВСЕГО по смете с учётом индивидуальной СКИДКИ 59664,75

Скидка действительная в течение 7 дней с момента предоставления сметы клиенту.

Размер скидки определяется индивидуально, относительно общего объема работы, а также типа используемого оборудования для реализации задачи.

Заказчик _____
(подпись, печать)

Подрядчик _____
(подпись, печать)

Мы также рекомендуем: