



**PRO  
БЕЗОПАСНОСТЬ**

www.probezo.ru

Качественные слаботочные системы  
Видеонаблюдение, СКУД, Домофония  
Установка, продажа, обслуживание

г.Екатеринбург,  
пер. Автоматики 1, оф. 224



Грамотный подбор  
оборудования



Квалифицированные  
инженеры-монтажники

**1000**

Объектов по Свердловской области  
успешно выполнено

## Коммерческое предложение от 06.06.2024г.

Ценовой сегмент: оптимальное техническое решение

### Описание задачи:

Установить 8 видеокамер, согласно схеме согласованной с Заказчиком. Камеры расположить на фасадах, стенах дома, Также установить камеры на мачте и направить на въезд . Кабельные трассы прокладываем по потолкам, стенам, подвалу и фасадам дома, а также в троншеях под землей. Организацию троншей и тяжелую гофрированную трубу, для прокладки в них кабельных трасс, берет на себя Заказчик. Видеорегистратор установить в помещении охраны в монтажный накладной шкаф. Электропитание системы подключить в шкаф из электрощита ближайшего к помещению охраны. Стоимость работ учтена за первый этап работ.

### Заказчик:

**информация скрыта**

### Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель Гущин Алексей Евгеньевич,  
ИНН 660403718751, ОГРН 319665800257061 тел.+7(909)0139249

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена, руб.	Сумма, руб.
<b>Раздел 1. Оборудование и материалы</b>					
1	32-х канальный IP-регистратор Видеовход: 32 IP до 8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К (независимые); Аудиовыход; 1 канал RCA; ВидеосжатиеH.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 256 Мбит/с; Исходящий поток 160 Мбит/с. Разрешение записи: до 8Мп. Синхр.воспр. 4 канала 4Мр, 8 каналов 1080P; 2 SATA для HDD до 10Тб, 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; тревожные вход/выход 4/1; 1 x USB 3.0; 1 x USB 2.0, -10°С до +55°С; 12В DC; 15Вт макс (без HDD). <b>HiWatch DS-N332/2(B)</b>	1	шт.	23618,00	23618,00

2	Уличная IP-видеокамера Satvision: - разрешение - 2 Mpix; - встроенный микрофон; - запись на microSD-карту памяти объемом до 512 Gb; - Российский облачный сервис: стабильность работы и плавность картинки; - интеграция с Pproject для построения систем видеонаблюдения любой сложности; - интеграция с PPEYE для облачного хранения данных; - встроенный модуль PoE. <b>Satvision SVI-S123A SD SL v2.0 2Mpix 2.8mm</b>	8	шт.	7290,00	58320,00
3	Антивандальная купольная IP-видеокамера Satvision: - разрешение - 2 Mpix; - встроенный микрофон; - запись на microSD-карту памяти объемом до 512 Gb; - Российский облачный сервис: стабильность работы и плавность картинки; - интеграция с Pproject для построения систем видеонаблюдения любой сложности; - интеграция с PPEYE для облачного хранения данных; - встроенный модуль PoE; <b>Satvision SVI-D223A SD SL v2.0 2Mpix 2.8mm</b>	8	шт.	7790,00	62320,00
4	16-х портовый PoE-коммутатор ST-S163POE (2G/1S/250W/A)	1	шт.	12460,00	12460,00
5	4 ТБ Жесткий диск Seagate SkyHawk	1	шт.	9999,00	9999,00
6	Монтажная коробка KadrON JB1-100W белая	7	шт.	434,00	3038,00
7	Монтажная коробка SP-BOX 130x130x50	2	шт.	102,00	204,00
8	Внешний UTP 4*2*0.50 (L) Черный	430	м.	43,00	18490,00
9	Внутренний UTP 4*2*0.50 (L) Серый	150	м.	42,00	6300,00
10	Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая (100м)	1	шт.	2480,00	2480,00
11	Розетка двухместная серия IONICH, с/з,о/у, 16А, 220В, белая (еврослот)	4	шт.	219,00	876,00
12	Шкаф телекоммуникационный настенный 9U	1	шт.	11780,00	11780,00
13	Блок розеток 19", 1U, 8 розеток, с выкл., шн. 2 метра	1	шт.	2750,00	2750,00
14	Выключатель автоматический однополюсный 6А С ВА47-29 GENERICA 4.5кА	1	шт.	145,00	145,00
15	Кабель силовой ВВГ-Пнг (А)-LS 3x1.5 ТРТС	25	м.	90,00	2250,00
16	Мачта МТ-2.1СЗМ	1	компл.	5500,00	5500,00
17	Точка доступа TP-Link CPE210	6	шт.	5278,00	31668,00
18	Кронштейн для точки доступа	6	шт.	150,00	900,00
19	Блок питания импульсный 12V 2A	3	шт.	420,00	1260,00

20	Коннектор RJ 45 AMP	42	шт.	10,00	420,00
21	Транспортные расходы	7	дн.	600,00	4200,00
22	Расходные и крепежные материалы	1	компл.	3250,00	5150,00
Итого по разделу 1. Оборудование и материалы					<b>264128,00</b>
<b>Раздел 2. Монтажные и пусконаладочные работы</b>					
23	Монтаж уличной видеокамеры с подключением разъемов	8	шт.	2500,00	20000,00
24	Сборка, подключение и настройка видеорегистратора	1	шт.	4500,00	4500,00
25	Работа по прокладке кабельной трассы	1	компл.	37562,00	37562,00
26	Сборка точки коммутации, расположение сетевого оборудования	1	компл.	1500,00	1500,00
27	Подвод электропитания 220В (включая монтаж розетки, подключение к точке электропитания, установку автомата)	1	шт.	2000,00	2000,00
28	Сборка и монтаж распределительного шкафа для размещения оборудования (видеорегистратор, сетевое, питающее оборудование)	1	шт.	2500,00	2500,00
29	Настройка IP камеры	8	шт.	350,00	2800,00
30	Изготовление, монтаж, покраска кронштейна для мачты видеонаблюдения	1	компл.	2500,00	2500,00
Итого по разделу 2. Монтажные и пусконаладочные работы					<b>73362,00</b>
<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>337490,00</b>


Заказчик \_\_\_\_\_  
(подпись, печать)

Подрядчик \_\_\_\_\_  
(подпись, печать)

Мы также рекомендуем:

**AX PRO**  
by **HIKVISION**

Умная система безопасности



Мощный стабильный радиоканал



Срок службы батареи до 6 лет



Простое подключение к IP-N

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

2014-2020

