



**PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ**

www.probezo.ru

Качественные слаботочные системы
Видеонаблюдение, СКУД, Домофония
Установка, продажа, обслуживание

г. Екатеринбург,
пер. Автоматики 1, оф. 203



Грамотный подбор
оборудования



Квалифицированные
инженеры-монтажники

1000

Объектов по Свердловской области
успешно выполнено

Приложение №1 к договору подряда от 29.07.2024г.

Ценовой сегмент: оптимальное техническое решение

Описание задачи:	Добавить в существующую систему видеонаблюдения 4 камеры для осмотра новой территории магазина и склада. Кабельные трассы будут проложены силами заказчика. Опуск к монтажному шкафу проложить в кабель-канале. Коммутационное оборудование расположить в монтажном шкафу над эл. щитом на новом складе. Питание взять от эл. щита. Составить техническое задание (схему) по прокладке кабельных трасс для строительной бригады заказчика.
Заказчик:	информация скрыта
Подрядчик:	Индивидуальный предприниматель Гущин Алексей Евгеньевич, ИНН 660403718751, ОГРН 319665800257061 тел.+7(909)0139249

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена, руб.	Сумма, руб.
---	--------------	--------	----------	------------	-------------

Раздел 1. Оборудование и материалы

1	Satvision SVI-D223A SD SL v2.0 2Mpix 2.8mm Антивандальная купольная IP-видеокамера Satvision: - разрешение - 2 Mpix; - встроенный микрофон; - запись на microSD-карту памяти объемом до 512 Gb; - Российский облачный сервис: стабильность работы и плавность картинки; - интеграция с IProject для построения систем видеонаблюдения любой сложности; - интеграция с IPEYE для облачного хранения данных; - встроенный модуль PoE;	4	шт.	8250,00	33000,00
---	--	---	-----	---------	----------

2	Space Technology ST-S45POE (2M/65W/A) (версия 4) Источник питания ST-S45POE (2M/65W/A), Switch POE 4-х портовый, для обеспечения проводных сетей напряжением 48В, защита от КЗ, Extend 250м., VLAN, PoE порты: 4 x (10/100 Мбит/с), UpLink порты: 2 x (10/100 Мбит/с), Max.пропускная сп-ть: 100 Мбит/канал, Увых: 48 (±10%), P(ном) каждый порт (Вт): 16 Вт, P(макс) каждый порт (Вт): 30 Вт, P(сумм) общая (Вт): 65 Вт, Тип PoE: А, Коммутационная способность (Гбит/с): 1 Гбит/с, Extend - режим работы с увеличением дальности передачи до 250м VLAN Изоляция PoE портов, Система охлаждения: пассивная, Металл, Температура эксплуатации: От -45°С до +55°С, Габаритные размеры ИП: 200x170x44 мм	1	шт.	4500,00	4500,00
3	Коннектор RJ45	14	шт.	10,00	140,00
4	Шкаф навесной МАСТЕР 2	1	шт.	1960,00	1960,00
5	Выключатель автоматический однополюсный 6А С ВА47-29 4.5кА	1	шт.	390,00	390,00
6	Розетка на DIN-рейку PM-102 16А DEKraft	1	шт.	290,00	290,00
7	DIN-рейка 10см оцинкованная	1	шт.	20,00	20,00
8	Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5ок(N,PE)-0,66 (ГОСТ 31996-2012)	5	м.	90,00	450,00
9	Кабель-канал 40x25 (2м)	1	шт.	250,00	250,00
10	Транспортные расходы	1	дн.	600,00	600,00
11	Расходные и крепежные материалы	1	компл.	500,00	500,00
Итого по разделу 1. Оборудование и материалы					42100,00
Раздел 2. Монтажные и пусконаладочные работы					
12	Монтаж видеокamеры с подключением разъемов	4	шт.	2500,00	10000,00
13	Настройка IP камеры	4	шт.	250,00	1000,00
14	Настройка видеорегистратора	1	шт.	1000,00	1000,00
15	Монтаж распределительного шкафа для размещения оборудования (сетевое, питающее оборудование)	1	шт.	2500,00	2500,00
16	Сборка точки коммутации, расположение сетевого оборудования	1	шт.	2500,00	2500,00
17	Подвод электропитания 220В (включая монтаж розетки, подключение к точке электропитания, установку автомата)	1	шт.	1500,00	1500,00
18	Выезд инженера на объект и составление технического задания (схемы)	1	шт.	3000,00	3000,00
Итого по разделу 2. Монтажные и пусконаладочные работы					21500,00
ВСЕГО по смете					63600,00

Заказчик _____

(подпись, печать)

Подрядчик _____

(подпись, печать)

Мы также рекомендуем:

AX PRO
by **HIKVISION**

Умная система безопасности



Мощный
стабильный
радиоканал



Срок службы
батарей
до 6 лет



Простое
подключение
к ПЦН